



ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ



9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

О Б Я В Я В А

На основание чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На засегнатите лица и общественост, че:

1. Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
„Реконструкция на водопроводни клонове за 10 бр. улици разположени в очертанията на гр. Дългопол“.

Целите на този проект са подобряване на водоснабдителната инфраструктура на гр. Дългопол. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за запазване чистотата на околната среда и ограничаване загубите на ценен природен ресурс какъвто е питейната вода.

Съхраняването на ресурса води, подобрява и развитието на ВиК инфраструктурата. Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

- Да се ограничат загубите при вътрешно-разпределителната мрежа;
- Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на питейна вода;
- Да намали броя на аварияте във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта;
- Да подобри надеждността на водоподаването, чрез сключване на няколко на брой допълнителни водопроводни кръга;
- Да се подменят остарелите етернитови тръби

2. Технологична последователност

Строителните работи да се извършат в следната последователност:

- 1.Трасиране на клона – даване на строителна линия.
- 2.Задължително означение на съществуващите подземни проводни.
- 3.Поставяне на временна ограда , с цел ограничаване достъпа на външни лица до изкопа.
- 4.Направа на ръчен изкоп около съществуващите подземни проводни.
- 5.Механизиран изкоп – там , където условията позволяват.
- 6.Ръчно подравняване дъното на изкопа и засипка с пясък до кота нивелета.
- 7.Полагане на тръбите.
- 8.Свързване на водопроводния клон със съществуващата водопроводна мрежа.
- 9.Частично засипване на тръбите на височина 0,50 м над темето , без да се засипват монтажните връзки между тях.
- 10.Заснемане на трасето , дълбочината на тръбите на клона от представители на Община Дългопол – подземен кадастър и представители на ВиК Дългопол.
- 11.Засипване на изкопа до проектна кота със земна почва и трамбоване през 20 см. с

пневматична трамбовка.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

4. Местоположение на площадката

Строителните граници на гр. Дългопол.


5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Пясък, вода, скална маса.

6. Отпадъци, които се очакват да се генерират:

Чакъл, земни маси

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. "Ян Палах" № 4,
e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg; тел.: 052/678850
и/или в ОБА – Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" №105, e-mail: obshtina@dalgopol.org
тел.: 0517/22185, факс: 0517/22135



/ Ганка Георгиева /



Поставено на таблото на гр. Дългопол - 01.09.2018 год.